

Ведомость объёмов работ

Глава Островского муниципального округа

Д.М. Быстров



№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формулы расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7

Раздел 1. Подготовительные работы

1	1	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 (ж/б плиты)	м3	0,84		
2	2	Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, берёза, лиственница, ольха) диаметром более 300 мм	м3	4,69		
3	3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см	100 шт	0,01		1 / 100
4	4	Вырубка кустарников с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50 м при диаметре кустов у корня: свыше 300 до 700 мм	шт	1		
5	5	Перерубка и извлечение корней кустарников вручную при диаметре кустов: свыше 500 до 700 мм	шт	1		
6	6	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (подсыпка)	м3	0,58962		

Раздел 2. Две площадки под 3 контейнера: 4,6мх1,5м=6,9м.

7	7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: I	100 м3	0,03864		(1,932*2) / 100
8	8	Устройство прослойки из рулонными материалами в один слой насухо	100 м2	0,138		(6,9*2) / 100
9	9	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	1,38		0,69*2
10	10	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	1,38		0,69*2
11	11	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3	0,0138		(0,69*2) / 100
12	12	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т	0,0320424		(0,395*40,56*2)/1000
13	13	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	27,6		(1,5*4,6)*4
14	14	Шиты настила, толщина 25 мм	м2	0,6831		
15	15	Установка металлических столов высотой до 4 м. с погружением в бетонное основание	100 шт	0,12		(6*2) / 100

1	2	3	4	5	6	7
16	16	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 2 мм	т	0,075492		$(2,7*6)*2,33*2/1000$
17	17	Заглушки пластиковые 40х40 мм	100 шт	0,12		$(6*2)/100$
18	18	Монтаж связей и прогонов (прожилин)	т	0,05168		$((8*1,5)+(2*1,6))*1,7*2/1000$
19	19	Труба профильная 40х20х2 мм	м	30,4		$((1,5*8)+(1,6*2))*2$
20	20	Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 50 км	1т груза	0,05168		$((8*1,5)+(2*1,6))*1,7*2/1000$
21	21	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,08832		$((2,592*2)+(1,824*2))/100$
22	22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	100 м2	0,08832		$((2,592*2)+(1,824*2))/100$
23	23	Облицовка ограждения стальным профилированным листом	100 м2	0,2736		$0,1368*2$
24	24	Профнасти оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,5 (вес 1 м2 = 5,4 кг)	м2	27,36		$13,68*2$
Пантус для спуска контейнеров на площадку 4,6м х 1,5м=6,9м2						
25	25	Устройство: бетонных пандусов	м3	0,0138		$0,0069*2$
26	26	Планировка участка: вручную	100 м2	0,052		$(2,6*2)/100$
Раздел 3. Одна площадка под 1 контейнер: 2мх1,5м=3м2						
27	27	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3	0,0084		$0,84/100$
28	28	Устройство прослойки из рулонными материалов в один слой насухо	100 м2	0,03		$3/100$
29	29	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	0,3		$3*0,1$
30	30	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,3		$3*0,1$
31	31	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3	0,003		$(3*0,1)/100$
32	32	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т	0,0085794		$0,395*21,72*1/1000$
33	33	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	6		$2*1,5*2$
34	34	Шиты настила, толщина 25 мм	м2	0,1485		
35	35	Установка металлических столов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,05		$(5*1)/100$
36	36	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 2 мм	т	0,031455		$(2,7*5)*2,33*1/1000$
37	37	Заглушки пластиковые 40х40 мм	100 шт	0,05		$5/100$

1	2	3	4	5	6	7
38	38	Монтаж связей и протонов (прожиллин)	т	0,017		$((4*1,5)+(4*1))*1,7*1/1000$
39	39	Труба профильная 40х20х2 мм	м	10		$(4*1,5)+(4*1)$
40	40	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вакуумом) дорожным покрытием на расстояние 50 км	1т груза	0,017		$((4*1,5)+(4*1))*1,7*1/1000$
41	41	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,0336		$((2,16+1,2)*1) / 100$
42	42	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	100 м2	0,0336		$((2,16+1,2)*1) / 100$
43	43	Облицовка ограждения стальным профилированным листом	100 м2	0,09		9 / 100
44	44	Профилистил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,5 (вес 1 м2 = 5,4 кг)	м2	9,18		9*1,02

Пандус для спуска контейнеров на 1 площадку 2мх1,5м=3м2

45	45	Устройство: бетонных пандусов	м3	0,0016		
46	46	Планировка участка: вручную	100 м2	0,0156		$(1,56*1) / 100$

Раздел 4. Четыре площадки на 2 контейнера: 3,3мх1,5м=4,95м2.

47	47	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: I	100 м3	0,05544		$(1,386*4) / 100$
48	48	Устройство прослойки из рулонными материалов в один слой насухо	100 м2	0,198		$(4,95*4) / 100$
49	49	Устройство основания под фундамента: песчаного	м3	1,98		$(4,95*0,1)*4$
50	50	Устройство основания под фундамента: щебеночного	м3	1,98		$(4,95*0,1)*4$
51	51	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3	0,0198		$((4,95*0,1)*4) / 100$
52	52	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т	0,0447456		$0,395*(28,32*4)/1000$
53	53	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	39,6		$(3,3*1,5)*8$
54	54	Шиты настила, толщина 25 мм	м2	0,9801		
55	55	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,2		$(5*4) / 100$
56	56	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 2 мм	т	0,12582		$(20*2,7)*2,33/1000$
57	57	Заглушки пластиковые 40х40 мм	100 шт	0,2		20 / 100
58	58	Монтаж связей и протонов (прожиллин)	т	0,08568		$((16*1,65)+(16*1,5))*1,7/1000$
59	59	Труба профильная 40х20х2 мм	м	50,4		$((4*1,65)+(4*1,5))*4$

1	2	3	4	5	6	7
60	60	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 200 км (доставка трубы профильной 40х20х2 мм)	1т груза	0,08568		((16*1,65)+(16*1,5))*1,7/1000
61	61	Оргунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,14688		((2,16+1,512)*4) / 100
62	62	Окраска металлических оргунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	100 м2	0,14688		((2,16+1,512)*4) / 100
63	63	Облицовка ограждения стальным профилированным листом	100 м2	0,4536		((1,34*4) / 100
64	64	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,5 (вес 1 м2 = 5,4 кг)	м2	46,2672		((11,34*1,02)*4
Пандус для спуска контейнеров на площадку 3,3мх1,5м=4,95						
65	65	Устройство: бетонных пандусов	м3	0,0198		0,00495*4
66	66	Планировка участка: вручную	100 м2	0,0832		((2,08*4) / 100
Раздел 5. Одна площадка на 4 контейнера: 6,1мх1,5м=9,15м2						
67	67	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: I	100 м3	0,02562		2,562 / 100
68	68	Устройство прослойки из рудонными материалов в один слой насухо	100 м2	0,0915		9,15 / 100
69	69	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	0,915		9,15*0,1
70	70	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,915		9,15*0,1
71	71	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3	0,00915		((9,15*0,1) / 100
72	72	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т	0,020224		0,395*51,2/1000
73	73	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	18,3		6,1*1,5*2
74	74	Шиты настила, толщина 25 мм	м2	0,452925		
75	75	Установка металлических столбов высотой до 4 м. с погружением в бетонное основание	100 шт	0,07		7 / 100
76	76	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 2 мм	т	0,04037		((7*2,7)*2,33/1000
77	77	Заглушки пластиковые 40х40 мм	100 шт	0,07		7 / 100
78	78	Монтаж связей и протонов (прожиллин)	т	0,03094		((4*1,55)+(8*1,5))*1,7/1000
79	79	Труба профильная 40х20х2 мм	м	18,2		((4*1,55)+(8*1,5)

1	2	3	4	5	6	7
80	80	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 50 км	1т груза	0,03094		$((4*1,55)+(8*1,5))*1,7/1000$
81	81	Органтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,05208		$(3,024+2,184) / 100$
82	82	Окраска металлических оргунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	100 м2	0,05208		$(3,024+2,184) / 100$
83	83	Облицовка ограждения стальным профилированным листом	100 м2	0,1638		$16,38 / 100$
84	84	Профнастили оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,5 (вес 1 м2 = 5,4 кг)	м2	16,6974		$16,37*1,02$
Пантус для спуска контейнеров на площадку 3,3мх1,5м=4,95						
85	85	Устройство: бетонных пандусов	м3	0,00915		
86	86	Планировка участка: вручную	100 м2	0,032		$3,2 / 100$
87	87	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (Подсыпка вокруг площадок)	м3	0,3136		$15,68*0,02$
Раздел 6. Прочие работы						
88	88	Погрузка в автотранспортное средство: лес пиленный, потонаж плотничный, шпалы (кустарник, поросль)	1т груза	3,752		$4,69*0,8$
89	89	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перетной)	1т груза	20,496		$(3,864+0,84+5,544+2,562)*1,6$
90	90	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную (ж/б)	1т груза	2,1		$2,5*0,84$
91	91	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 8 км (на ТБО)	1т груза	26,348		$20,496+2,1+3,752$

Составил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]